

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Roboty remontowo - wykończeniowe w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej</b>		
1	Element	<b>Roboty wykończeniowe - Sklepienie</b>		
1.1	TZKNBK 9/100/4 (1)	Listwy profilowane; 12-16 cm; oczyszczenie z brudu szczotkami< elementy istniejące>	m	112
1.2	TZKNBK 20/115/5 (1)	Listwy wykonywane w oddzielnej robocie, profilowane o ilości profili do 8 szt., przekrój do 2`cm2<analogia> < listwy nowe przyjęto 20%>	m	28
1.3	TZKNBK 20/248/1 (1)	Łączenie naroży na styk ukośny (gierowanie), grubość do 15`mm, szerokość do 20`mm, listwy proste	szt	47,00
1.4	TZKNBK 20/242/2	Klejenie złączy, wklejenie żeber w ramach prostych, Klejenie złączy w ramach o powierzchni do 1.0`m2	szt	48,00
1.5	TZKNBK 20/273/2	Wykonanie wczepów i czopów skośnych, długość do 12`cm	szt	50,00
1.6	TZKNBK 10/9/1 (4)	Rekonstrukcja pasów stiukowych profilowanych na sklepieniu płaskim stiuk jednobarwny pas stiukowy gładki o szerokości do 15 cm<analogia>	m	95
1.7	TZKNBK 20/130/10 (4)	Polerowanie lub lakierowanie listew, obramowań, szerokość w rozwinięciu 15-20`cm	m	140,00
2	Element	<b>Pozostałe roboty</b>		
2.1	TZKNBK 5/1104/21	Rusztowania wewnętrzne rurowe, wysokość rusztowania do 15 m (poz. 262a)< wynajem rusztowań wraz z pracą sprzętu>	m2	220,00
2.2	TZKNBK 15/701/2	Mycie i czyszczenie związane z robotami malarskimi czyszczenie, mycie posadzek kamiennych, terakotowych glazury na ścianach (poz 56)	m2	180,00